

岩井あすなろ寄宿舍新築工事

工事概要書

1. 一般事項

- 1) 工事名称：岩井あすなろ寄宿舍新築工事
- 2) 工事場所：鳥取県岩美郡岩美町宇治 地内
- 3) 工事期間：契約日の翌日から令和7年9月30日まで

2. 建物規模

- 1) 構造：木造2階建て
- 2) 敷地面積：242.07 m²
- 3) 床面積：1階 103.41 m²、2階 95.57 m²、計 199.98 m² (60.5 坪)

3. 施設概要

特別養護老人ホーム岩井あすなろでの外国籍職員・特定技能（介護）の受入れ計画に対し、令和7年10月に職員を配置できるよう、近隣の敷地に外国籍職員寄宿舍を新築する。

1) 建築工事概要

居室10室、LDK13.3帖、トイレ4、洗面4、シャワー室3、ランドリー、倉庫外構（磁器質タイル貼り、コンクリート舗装、砕石敷き、自転車置場等）

2) 設備工事概要

電気設備：幹線設備、コンセント設備、電灯設備、非常灯・誘導灯設備、弱電設備
機械設備：冷暖房設備、換気設備、衛生設備

4. 参考図面 別紙2、3、4、5